

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
КОРОБСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА**

## **Проектная документация**

**Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной  
по адресу: Краснодарский край, Крыловский район,  
ст.Октябрьская, ул.Кима,29**

**Раздел 11. Смета на строительство объектов  
капитального строительства.**

**Том 1**

ст. Павловская

2022г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
КОРОБСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА

352040, Краснодарский край, ст.Павловская, ул.Пушкина,258, Пэтаж, каб.№7

e-mail: [luda.corobskaya@yandex.ru](mailto:luda.corobskaya@yandex.ru) тел:8(909)4634574; 8(918)3364099

ОГРНИП 318237500076600, ИНН 234604896141.

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-161-09092010

Выписка из реестра членов  
Саморегулируемой организации

Ассоциация Саморегулируемая организация  
«МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»)  
СРО, основанные на членстве лиц,  
осуществляющих подготовку проектной документации  
от «19» января 2022 г., №00000000000000000000000270

ЗАКАЗ: № 1201/22

ЗАКАЗЧИК: Администрация Октябрьского сельского поселения  
Крыловского района

## Проектная документация

**Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной  
по адресу: Краснодарский край, Крыловский район,  
ст.Октябрьская, ул. Кима,29**

Раздел 11. Смета на строительство объектов  
капитального строительства.

Том 1

Индивидуальный предприниматель



Коробская Л.В.

ст. Павловская

2022 г.





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу:  
Краснодарский край, Крыловский район,  
ст.Октябрьская, ул.Кима, 29**

Расчет стоимости строительства объекта выполнен базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 26.12.2019 г. № 876/пр и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов в уровне цен 4 квартала 2021 года с учетом НДС (20%), согласно письма Минстроя России от 02.08.2021 г. №31891-ИФ/09 Объекты спортивного назначения, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости ФОТ-24,19; МАТ-6,09; ЗПМ-24,19; ЭМ-8,62.

Сметные цены на основные строительные ресурсы, не учтенные в федеральных единичных расценках, определены по федеральным сборникам средних сметных цен (ФССЦ) на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе ФЕР и ФССЦ принята на основании предоставленного и утвержденного заказчиком цен прайс-листов торговых организаций (коммерческих предложений), что не исключает их замену на эквивалент. Наименование материалов фирмы производителя или поставщика, указанные в настоящей смете взяты исключительно для определения стоимости выполненных работ, носит информативный характер.

Затраты определены в соответствии методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы утвержденным Минстроем России № 519/пр от 04.09.2019г., Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (согласно приказу Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр)

Нормативы накладных расходов приняты по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы, Нормативы накладных расходов приняты по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы, с учетом Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Нормативы сметной прибыли приняты по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы, с учетом письма Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 г.

Расходы на осуществление строительного контроля при строительстве объекта **2,14%** - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468

Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непромышленного назначения - **2%** взяты согласно Приказа от 4.08.2020 № 421/пр п.179


Налоги и обязательные платежи согласно № 303-ФЗ от 3.08.2018 – **НДС 20 %**

Сметная стоимость объекта по состоянию на 4 квартал 2021 г. **составила 3 718,21 тыс. руб.** (с НДС-20%).

Сметная стоимость объекта по состоянию на 01.01.2001г. **составила 440,51 тыс. руб.** (без учета НДС)

Индивидуальный предприниматель

Коробская Л.В

Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, ул.Кима,29					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Коробская Л.В			2022г
Составила		Коробская Л.В			2022г
		Стадия	Лист	Листов	
		ПД	1	1	

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01**

Общестроительные работы

Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, ул. Кима, 29

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Спортивная площадка</b>				
Демонтажные работы				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,8	
2	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	1000 м2	0,8	
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0,196	
4	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	19,796	
5	Розлив вяжущих материалов	т	0,15	
6	Праймер битумный	кг	154,5	
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,8	
8	Смеси литые асфальтобетонные горячие тип II (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	100	
СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ (из резиновой крошки):				
9	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (Акриловое универсальное спортивное покрытие толщ. более 6 мм)	100 м2	8	
10	Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола	кг	-2448	
11	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	360	
12	Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм (Покрытие акриловое бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок. С устройством основания из подложки плотностью 850кг/м2)	м2	800	
13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (разметка для мини-футбола, баскетбол, волейбол)	100 м2	0,001464	
14	Краска НП-218 различных цветов (для разметки)	т	0,0025	
<b>Раздел 2. Прочее</b>				
15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с	1 т груза	2,016	

1	2	3	4	5
16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	65,184	
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 42 км	1 т груза	67,2	

Составил: инженер-сметчик

Е.П. Кульпинова

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: Руководитель проектной организации

Л.В. Коробская

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района  
(наименование организации)

"Утвержден" «   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3718,21 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, ул. Кима, 29

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	Общестроительные работы	2974,11				2974,11
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2974,11				2974,11
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	2974,11				2974,11
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	2974,11				2974,11
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9	2974,11				2974,11
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
2	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468	Расходы на осуществление строительного контроля при строительстве объекта 2,14%				63,65 2,14% от (2974110)	63,65
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				63,65	63,65
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по Главам 1-12	2974,11			63,65	3037,76
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	59,48 2% от 2974110	2% от 0	2% от 0	1,27 2% от 63650	60,75

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3033,59			64,92	3098,51
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	606,72 20% от 3033590	20% от 0	20% от 0	12,98 20% от 64920	619,7
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	606,72			12,98	619,7
		Итого по сводному расчету	3640,31			77,9	3718,21

Руководитель проектной организации

Коробская Л.В.

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

Коробская Л.В.

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Составил

Кульпинова Е.П.

*(наименование)*

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

Кузема А.А.

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района

(наименование организации)

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 440,51 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, ул. Кима, 29

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.1.2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	Общестроительные работы	440,51				440,51
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	440,51				440,51
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по главам 1-7	440,51				440,51
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по главам 1-8	440,51				440,51
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по главам 1-9	440,51				440,51
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по главам 1-12	440,51				440,51
<b>Непредвиденные затраты</b>							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	440,51				440,51
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		Итого по сводному расчету	440,51				440,51

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Коробская Л.В.

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Коробская Л.В.

Составил

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Кульпинова Е.П

Заказчик

Кузема А.А.

использование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

использование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, ул. Кима, 29  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

Общестроительные работы

(наименование конструктивного решения)

составлен          базисно-индексным          методом

основание          Ведомость объемов работ  
(проектная и (или) иная техническая документация)

составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен          4 кв. 2021 г.

Итого сметная стоимость	<u>2974,11</u>	<u>(440,51)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>2974,11</u>	<u>(440,51)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>124,98</u>	<u>(5,17)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>610,37</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>47,68</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u>        </u>	

п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>дел 1. Спортивная площадка</b>											
<b>монтажные работы</b>											

	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ФЕРр68-13-2</b>	<b>Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0,8</b>					
	Объем=800 / 1000									
	1 ОТ					479,99		383,99	24,19	9 289
	2 ЭМ					1 485,06		1 188,05	8,62	10 241
	3 в т.ч. ОТм					157,94		126,35	24,19	3 056
	ЗТ	чел.-ч	57,76		46,208					
	ЗТм	чел.-ч	15,7		12,56					
	Итого по расценке					1 965,05		1 572,04		
	ФОТ							510,34		12 345
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			520,55		12 592
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			275,58		6 666
	<b>Всего по позиции</b>							<b>2 368,17</b>		<b>38 788</b>
<b>ФЕРр68-9-3</b>	<b>Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0,8</b>					
	Объем=800 / 1000									
	1 ОТ					399,72		319,78	24,19	7 735
	2 ЭМ					5 072,85		4 058,28	8,62	34 982
	3 в т.ч. ОТм					335,79		268,63	24,19	6 498
	4 М					3 996,60		3 197,28	6,09	19 471
	ЗТ	чел.-ч	48,51		38,808					
	ЗТм	чел.-ч	26,56		21,248					
	Итого по расценке					9 469,17		7 575,34		
	ФОТ							588,41		14 233
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			600,18		14 518
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			317,74		7 686
	<b>Всего по позиции</b>							<b>8 493,26</b>		<b>84 392</b>
<b>ФЕРр68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>			<b>0,196</b>					
	Объем=19,6 / 100									
	1 ОТ					186,42		36,54	24,19	884
	2 ЭМ					4 909,20		962,20	8,62	8 294
	3 в т.ч. ОТм					255,27		50,03	24,19	1 210
	4 М					13,03		2,55	6,09	16
	ЗТ	чел.-ч	19,1		3,7436					
	ЗТм	чел.-ч	19,34		3,79064					
	Итого по расценке					5 108,65		1 001,29		
	ФОТ							86,57		2 094

	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			88,30		2 136
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			46,75		1 131
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 136,34</b>		<b>12 461</b>
<b>ФССЦ-04.2.01.01-0049</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II</b>	<b>т</b>			<b>19,796</b>	<b>491,01</b>		<b>9 720,03</b>	<b>6,09</b>	<b>59 195</b>
<b>ФЕР27-06-026-01</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>			<b>0,15</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	2 ЭМ					39,10	1,25	7,33	8,62	63
	3 в т.ч. ОТм					7,15	1,25	1,34	24,19	32
	ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,12375					
<b>Итого по расценке</b>								<b>39,10</b>	<b>7,33</b>	
<b>ФОТ</b>								<b>1,34</b>		<b>32</b>
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1,77		42
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,08		26
<b>Всего по позиции</b>								<b>10,18</b>		<b>131</b>
<b>ФССЦ-01.2.03.05-0007</b>	<b>Праймер битумный</b>	<b>кг</b>			<b>154,5</b>	<b>11,29</b>		<b>1 744,31</b>	<b>6,09</b>	<b>10 623</b>
Объем=0,1545*1000										
<b>ФЕР27-06-031-01</b>	<b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0,8</b>					
Объем=800 / 1000										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ					154,49	1,15	142,13	24,19	3 438
	2 ЭМ					4 510,84	1,25	4 510,84	8,62	38 883
	3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	101,52	24,19	2 456
	4 М					1 056,43		845,14	6,09	5 147
	ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	15,2996					
	ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	7,86					
<b>Итого по расценке</b>								<b>5 721,76</b>	<b>5 498,11</b>	
<b>ФОТ</b>								<b>243,65</b>		<b>5 894</b>

Смета, версия 2021.2

2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3		322,35		7 798	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		196,75		4 759	
<b>Всего по позиции</b>							<b>6 017,21</b>		<b>60 025</b>	
ФССЦ-04.2.02.01-0002	Смеси литые асфальтобетонные горячие тип II (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			100	568,74	56 874,00	6,09	346 363	
	Объем=800*0,125									
<b>ГИВНОЕ ПОКРЫТИЕ (из резиновой крошки):</b>										
ФЕР11-01-052-01 прим	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (Акриловое универсальное спортивное покрытие толщ. более 6 мм)	100 м2			8					
	Объем=800 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ					465,22	1,15	4 280,02	24,19	103 534
	2 ЭМ					22,11	1,25	221,10	8,62	1 906
	3 в т.ч. ОТм					2,52	1,25	25,20	24,19	610
	4 М					15 358,14		122 865,12	6,09	748 249
	ЗТ	чел.-ч	54,99	1,15	505,908					
	ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	2,1					
	Итого по расценке					15 845,47		127 366,24		
	ФОТ							4 305,22		104 144
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 339,66		104 977
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 378,63		57 540
<b>Всего по позиции</b>							<b>134 084,53</b>		<b>1 016 206</b>	
ФССЦ-04.3.02.02-0102	Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола	кг			-2448	50,19	-122 865,12	6,09	-748 249	
ФССЦ-14.1.05.02-1006	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг			360	104,45	37 602,00	6,09	228 996	

	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФССЦ-01.6.03.02-0005	Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм (Покрытие акриловое бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок. С устройством основания из подложки плотностью 850кг/м2)	м2			800	378,81		303 048,00	6,09	1 845 562
3	ФЕР15-04-047-13 прим	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (разметка для мини-футбола, баскетбол, волейбол)	100 м2			0,001464					
		Объем=0,1464 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 414,40	1,15	4,06	24,19	98
		2 ЭМ					1,62	1,25	0,00	8,62	
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,00	24,19	
		4 М					237,98		0,35	6,09	2
		ЗТ	чел.-ч	240	1,15	0,404064					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0000549					
		Итого по расценке					2 654,00		4,41		
		ФОТ							4,06		98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,65		88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,69		41
		Всего по позиции							9,75		229
4	ФССЦ-14.3.02.01-0307 прим	Краска НП-218 различных цветов (для разметки)	т			0,0025	28 635,67		71,59	6,09	436
		Итого по разделу 1 Спортивная площадка							438 314,25		2 955 158
дел 2. Прочее											
5	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,016	42,98		86,65	8,62	747
		Объем=67,2*0,03									
6	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			65,184	3,28		213,80	8,62	1 843
		Объем=67,2*0,97									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФССЦпг-03-21-02-042	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 42 км	1 т груза			67,2	28,25		1 898,40	8,62	16 364
Итого по разделу 2 Прочее									2 198,85		18 954
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									431 418,42		2 754 112
в том числе:											
Оплата труда рабочих									5 166,52		124 978
Эксплуатация машин									13 146,65		113 323
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									573,07		13 862
Материалы									413 105,25		2 515 811
Строительные работы									440 513,10		2 974 112
Строительные работы									438 314,25		2 955 158
в том числе:											
оплата труда									5 166,52		124 978
эксплуатация машин и механизмов									10 947,80		94 369
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									573,07		13 862
материалы									413 105,25		2 515 811
накладные расходы									5 876,46		142 151
сметная прибыль									3 218,22		77 849
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									2 198,85		18 954
Итого ФОТ (справочно)									5 739,59		138 840
Итого накладные расходы (справочно)									5 876,46		142 151
Итого сметная прибыль (справочно)									3 218,22		77 849
ВСЕГО по смете									440 513,10		2 974 112,00

Составил: инженер-сметчик


 Е.П. Кульпинова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Руководитель проектной организации


 Л.В. Коробская

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**СВИДЕТЕЛЬСТВО № 03813 180**

Пользователь Индивидуальный предприниматель Коробская  
Людмила Валерьевна

ИНН Пользователя 234604896141

Данное Свидетельство подтверждает законность использования  
Пользователем программы для ЭВМ:

**Программный комплекс "ГРАНД-Смета 2019"**

Пользователем является одно юридическое или физическое лицо.

Пользователю запрещается передача программы для ЭВМ третьим  
лицам, в том числе, во временное пользование.

Дата выдачи: 13.12.2019 г.

**ООО НПВФ "ИНТЕРСОФТ"**

Генеральный директор



/Евтенко А. М./

М.П.



УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 4 марта 2019 г. N 86

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«19» января 2022 г.

№ 000000000000000000000270

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект»  
(Ассоциация СРО «МРП»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 18, лит. А, пом. 17-Н, оф. 55,  
<http://www.sro-mrp.ru>, [info@sro-mrp.ru](mailto:info@sro-mrp.ru)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-161-09092010

выдана Индивидуальному предпринимателю Коробская Людмила Валерьевна

Наименование	Сведения
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Индивидуальный предприниматель Коробская Людмила Валерьевна
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	234604896141
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	318237500076600
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	352042, РОССИЯ, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Заречная, д. 28, кв. 1
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	Краснодарский край, ст. Павловская
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	1945
2.2. Дата регистрации юридического лица или	26 июня 2019 г.

Наименование	Сведения	
индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)		
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	26 июня 2019 г., №26-03-ПП/19	
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	26 июня 2019 г.	
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---	
<b>3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:</b>		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
26 июня 2019 г.	---	---
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):		
а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---


3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Исполнительный директор



А.Ю. Базаров

М.П.